

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Roboty budowlane - pokój 242\_5

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w pokoju 242/5  
ADRES INWESTYCJI : Gdynia ul. Śmidowicza 69  
INWESTOR : Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte  
ADRES INWESTORA : 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Tadeusz Giermek (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty budowlane - pokój 242_5</b>					
<b>1</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Roboty budowlane - pokój 242_5</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty w pokoju 242_5</b>			
1		Wyniesienie i wniesienie mebli w miejsce wyznaczone przez inwestora bez rozbiórki	r-g		
d.1.1	wycena indywidualna	4,00*2<osoby>	r-g	8,000	
				RAZEM	8,000
2	E-0508	Wymiana listew przyściennych PCW poprzez przykręcenie do cegły listwy	m		
d.1.1	0800-04	R*1,50 0,10*4+(2,93+3,93)*2-0,90+1,20	m	14,420	
				RAZEM	14,420
3	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	01 0818-05	1,46*0,10+2,93*3,93+0,91*0,10	m <sup>2</sup>	11,752	
				RAZEM	11,752
4	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 6	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0110-03	mm poz.3	m <sup>2</sup>	11,752	
				RAZEM	11,752
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmy-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0101-01	cie podłoża poz.4	m <sup>2</sup>	11,752	
				RAZEM	11,752
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-01	ziome poz.5	m <sup>2</sup>	11,752	
				RAZEM	11,752
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubo-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1130-02 1130-03	ści 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.6	m <sup>2</sup>	11,752	
				RAZEM	11,752
8	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju	m <sup>2</sup>		
d.1.1	02 1124-02	poz.7	m <sup>2</sup>	11,752	
				RAZEM	11,752

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Roboty budowlane - pokój 242_5							
1.1	Roboty w pokoju 242_5							
	RAZEM netto							
	Podatek VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	999-149	Roboty wykończeniowe-wysoki standard (PM)	r-g	33,6725		
					RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	2,4679		
2.	kołki rozporowe	szt.	38,9340		
3.	Listwa progowa	kpl.	1,0000		
4.	listwy przypodłogowe z pcv	m	15,8620		
5.	Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 69	kg	109,9987		
6.	Wykładzina z włókien wełnianych, tkanych	m <sup>2</sup>	13,0682		
7.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	frezarka do betonu o mocy 5,5 kW	m-g	3,7606		
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,2632		
				RAZEM	

Słownie: