1 - ELEWACJA WSCHODNIA



2- ŚCIANA BOCZNA GALERII

3 - ELEWACJA POŁUDNOWA GALERII

OZNACZENIA TYPÓW STOLARKI PRZYJĘTE W INWENTARYZACJI

PC - OKNA PCV WYKONANE Z ZACHOWANIEM GŁÓWNYCH PODZIAŁÓW

DN - NOWA STOLARKA DREWNIANA JEDNORAMOWA

DS - OKNA DREWNIANE SKRZYNKOWE

W - ELEMENTY STOLARKI ZAKWALIFIKOWANE DO WYMIANY

R - ELEMENTY STOLARKI ZAKWALIFIKOWANE DO REMONTU

ILOŚĆ ELEMENTÓW STOLARKI
I (PC)- 7 SZT.
I (DS)- 9 SZT.
II (DS)- 2 SZT.
1 (DN) - 3 SZT.
1 (PC)- 31 SZT.
1 (DS)- 43 SZT.
2 (DN)- 1 SZT.
2 (PC)- 2 SZT.
2 (DS)- 3 SZT.
3 (DS)- 6 SZT.
13 (PC)- 3 SZT.
D1 (PC)- 6 SZT.
DZ1 (DN)- 3 SZT.



ARCHITEKT_KA Agnieszka Kalicka, ul.mjr. Hubala 35/1, 80-289 Gdańsk

INWENTARYZACJA STOLARKI BUDYNKU NR 7

obiekt:	**Budynek nr 7 w kompleksie Akademii Marynarki Wojennej**				
adres:	**Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69, dz. nr 1622, obręb 21**				
inwestor:	**Akademia Marynarki Wojennej, 81-127 Gdynia, ul. inż. Śmidowicza 69**				
rysunek:	**ELEWACJA WSCHODNIA I GALERIE**				skala: 1:150
data: 04. 2018	projektant:	arch. Agnieszka Kalicka	PO/KK/395/2011 spec. arch. do proj. bud.		nr rysunku: I.1
	sprawdzający:	arch. Karolina Paluszyńska- Czekaj	PO/KK/408/2011 spec. arch. do proj. bud.		
	branża:	architektura	faza:	przedprojektowa	