



Gdynia, 17.08.2018 r.

Dotyczy: postępowania nr 58/ZP/18 na wymianę stolarki okiennej w budynku nr 7
I ETAP na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127
Gdynia, tel./faks 58 261262537, otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił
następującego wyjaśnienia:

Pytania

1. W dokumentach na które się Pan powołuje opis techniczny pkt. 5.7 jest informacja, że projektowane okna mają mieć U-0.9 dla całego okna przy szkleniu podwójnym. Ten parametr jest niemożliwy do osiągnięcia przy tej konfiguracji. Poza tym nawiewnik również pogarsza termikę okna. Czy wymagane będzie badanie termikę okna 0.9 W/m²K z nawiewnikiem.
2. Jaki jest rzeczywisty zakres robót. Czy opierać się na zestawieniu na przedmiarze czy jeszcze na innym dokumencie,
3. Jaki ma być parametr U dla okna. Okna dwuszybowe wraz z nawiewnikiem nie spełnią tego warunku

Odpowiedź:

1. Badanie techniczne okna w celu uzyskania wskazanych w dokumentacji parametrów powinno być wykonane przed wybudowaniem nawiewnika.
2. Zakres robót zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w projekcie, przedmiarze robót oraz w załącznikach graficznych ze wskazaniem okien do wymiany w tym etapie.
3. Parametr $U_w \leq 0,9$ W/m²xK wskazany w dokumentacji dotyczy okna przed wbudowaniem nawiewnika.

Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
Akademii Marynarki Wojennej
.....
podpis przedstawiciela zamawiającego
Anna MAJANSKA